

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА МЕРОШИНА  
Председник општине  
Број: 404-110/01/10  
20.03.2019.године  
М е р о ш и н а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку редни број 1/2019, сачинила је дана 20.03.2019.године

**ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**Јавна набавка 1/2019**

1.Конкурсна документација број 404-110/01/5 од 08.03.2019.године, објављена на Порталу јавних набавки дана 08.03.2019. године, за јавну набавку грађевинских радова на адаптацији зграде основне школе „Јастребачки партизани“ у селу Балајнац у Општини Меровина, мења се тако што се у Поглављу XII – Образац структуре цене, мења код следећих позиција како следи:

- на позицији 11.1 речи „**Fi=15cm**“ замењују се речима „**Fi=12cm**“
- на позицији 11.2, речи „**RŠ 60cm**“ замењују се речима „**RŠ 50cm**“

2. У осталом делу конкурсна документација остаје иста.

3.Саставни део ове измене је страна 47 од 54 конкурсне документације, која садржи наведену измену и Понуђачи су дужни да исту приложе приликом припремања понуде.

Комисија за јавну набавку број 1/2019

Председник  
  
Слободанка Алексић



<b>XI- Limarski radovi</b>				
11.1	Okrugle odvodne olučne cevi prečnika Fi=12cm, sa kolenom i skretanjima od plastificiranog lima d=0.6mm. Obračun po m <sup>1</sup> po opisu.	m1.	80.00	
11.2	Okrugle olučne horizontale RŠ 50cm sa potrebnim spojnim i veznim materijalom. od plastificiranog lima d=0.6mm. Obračun po m <sup>1</sup> po opisu.	m1.	305.00	
11.3	Izrada i montaža snegobrana na krovu od plastificiranog lima, debljine 0,60 mm. Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda na severoistočnoj strani krova, usvemu prema detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu snegobrana.	kom.	45.00	
<b>Ukupno limarski radovi</b>				
<b>XII - Ostali radovi</b>				
12. 1	Nabavka i montaža PVC kanizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, prečnika 50,75,110 i 160 mm zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu. Cevi fiksirati i izvršiti krpeljenja otvora i šliceva. Obračun po paušalu.	pauš.	1.00	
12.2	Nabavka i montaža PVC vodovodnih cevi, prečnika 16, 20, 25 i 32 mm, zajedno sa fittingom i materijalom za spajanje. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi, a po detaljima izvesti termo i akustičnu izolaciju cevi. Završenu vodovodnu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulaze i izolacija i ispitivanje mreže. Obračun po paušalu.	pauš.	1.00	
12.3	Nabavka i montaža komplet umivaonika, od keramike, dimenzija 60x40 cm, domaće proizvodnje I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovim a preko podmetača od gume. Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonom prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etažer, držač sapuna i peškira. Umivaonik i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu umivaonika, komplet.	kom.	5.00	
12.4	Nabavka i montaža komplet umivaonika, od keramike, dimenzija 60x40 cm, domaće proizvodnje I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovim a preko podmetača od gume. Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonom prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etažer, držač sapuna i peškira. Umivaonik i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu umivaonika, komplet.	kom.	5.00	
12.5	Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon, domaće proizvodnje I klase. Spoj WC šolje sa kanizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovim a. Plastični vodokotlić postaviti sa potezačem. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, a šoljom sa cevi i gumenom manžetnom. Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu šolje, komplet.	kom.	5.00	
<b>Ukupno ostali radovi</b>				